



WZMOCNIENIA OTWORÓW - II PIĘTRO

skala 1:20


NADPROŻE 3.6.1.
szt.1, 2xIPE120, L=120, 4xM16 o dł.24




NADPROŻE 3.6.2.
szt.1, 2xIPE120, L=135, 4xM16 o dł.24




NADPROŻE 3.6.3.
szt.1, 2xIPE120, L=160, 5xM16 o dł.42



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B




UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpilkę M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\varnothing 17$.
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.
- Wzmocnienia otworów wentylacyjnych wykonywać powyżej poziomu stropu.

STAL KONSTR: S235

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
3.6.1.	IPE120	1,20	2	10,4	12,48	24,96	S235
3.6.2.	IPE120	1,35	2	10,4	14,04	28,08	S235
3.6.3.	IPE120	1,60	2	10,4	16,64	33,28	S235
MASA RAZEM:					[kg]	86,32	

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl			
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu wieżowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWLON VI			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychiatrycznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
		Branża: KONSTRUKCYJNA	
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA	Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11	Data: 06.2017	Podpis:
Projektował: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: WZMOCNIENIA OTWORÓW – II PIĘTRO		Skala: 1: 20	Nr rys.: K-17