



RZUT PARTERU

skala 1:100



LEGENDA:

- projektowane zamurowania
- projektowane wyburzenia
- przebiecia w ścianie
- przebiecia w stropie

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej.
- We wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrytki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
- W przypadku przeprowadzenia przebieg przez komin należy rozebrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
- Przebiecia w stropach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
- Otwory w ścianach i stropach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
- Wzmocnienia otworów wentylacyjnych w ścianie wykonywać powyżej poziomu stropu.
- Konstrukcja szypu wg wytycznych producenta.
- Wymiary sprawdzić naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20
BETON: C25/30
STAL KONSTR: S235

LMD-Inwest **Lukasz Dymura**
ul. Rogali 132/84-200 Wierhowo
tel. 505256154, NIP: 5682088004
email: biuro@LMD-Inwest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szypu windy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Słpowa 18
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWILON VI

Faza:	PROJ. BUD.–WYK.
Branoza:	KONSTRUKCJA
Data:	06.2017
Nr uprawnień:	POM/0125/P00K/11
Projektował:	MGR INŻ. LUKASZ DYMURA
Sprzedaż:	MGR INŻ. PIOTR KRETTA
Nr uprawnień:	POM/0116/P00K/08
Temat rysunku:	RZUT PARTERU
Skala:	1:100
Nr rysa:	K-03