


NADPROŻA PARTERU


skala 1:20

NADPROŻE 1.6.

szt.1, 4xIPE200, L=276, 9xM16 o dł.42



PRZEKRÓJ A-A



Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
1.6.	IPE200	2,76	4	22,4	61,824	247,296	S235
MASA RAZEM:					[kg]	247,296	

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpilek M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\phi 17$.
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

* wymiar zależny od grubości ściany

STAL KONSTR: S235

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl			
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWLON VI			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJEKT BUDOWLANY Branża: KONSTRUKCYJNA	
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA	Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11	Data: 06.2017	Podpis:
Projektował: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: NADPROŻA PARTERU		Skala: 1:20	Nr rys.: K-09