




NADPROŻA I PIĘTRA

skala 1:20



UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpilek M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\varnothing 17$.
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabetza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
2.6.	IPE200	3,20	4	22,4	71,68	286,72	S235
2.8.	IPE200	2,76	4	22,4	61,824	247,296	S235
MASA RAZEM:					[kg]	534,016	

STAL KONSTR: S235

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

LMD

invest

Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu wieżowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWLON VI

Inwestor:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: KONSTRUKCYJNA

Projektował:
MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA

Nr uprawnień:
POM/0125/P00K/11

Data:
06.2017

Podpis:

Projektował:
MGR INŻ. PIOTR KREFTA

Nr uprawnień:
POM/0116/P00K/08

Data:
06.2017

Podpis:

Temat rysunku:
NADPROŻA I PIĘTRA

Skala:
1:20

Nr rys.:
K-11