



NADPROŻA I PIĘTRA

skala 1:20


NADPROŻE 2.0.
szt.1, 4xIPE100, L=160, 6xM16 o dł.54
NADPROŻE 2.3.
szt.6, 4xIPE100, L=160, 6xM16 o dł.42




NADPROŻE 2.1.
szt.2, 4xIPE100, L=140, 5xM16 o dł.44
NADPROŻE 2.5.
szt.2, 4xIPE100, L=140, 5xM16 o dł.54



NADPROŻE 2.2.
szt.1, 2xIPE140, L=160, 6xM16 o dł.32
NADPROŻE 2.7.
szt.1, 2xIPE140, L=160, 6xM16 o dł.22




NADPROŻE 2.4.
szt.1, 4xIPE100, L=150, 5xM16 o dł.42




- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 - W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
 - Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
 - Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
 - Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
 - Śrubę/szpilek M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\varnothing 17$.
 - Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

* wymiar zależny od grubości ściany

PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
2.0., 2.1.	IPE100	1,60	28	8,1	12,96	362,88	S235
2.1., 2.5.	IPE100	1,40	16	8,1	11,34	181,44	S235
2.2., 2.7.	IPE140	1,60	4	12,9	20,64	82,56	S235
2.4.	IPE100	1,50	1	8,1	12,15	12,15	S236
MASA RAZEM:					[kg]	639,03	

STAL KONSTR: S235

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl					
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWILON VI					
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie				Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
				Branża: KONSTRUKCYJNA	
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA		Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11		Data: 06.2017	Podpis:
Projektował: MGR INŻ. PIOTR KREFTA		Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08		Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: NADPROŻA I PIĘTRA				Skala: 1:20	Nr rys.: K-10