WZMOCNIENIA OTWORÓW - I PIĘTRO
skala 1:20

NADPROŻE 2.9.3.
szt.1, 2xIPE120, L=185, 6xM16 o dł.24



PRZEKRÓJ A–A



Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]	[szt]	jedn.	1szt.	razem	
2.8.3.	IPE120	1,85	2	10,4	19,24	38,48	S235
MASA RAZEM:					[kg]	38,48	

UWAGA:
1. Wymiary podano w [cm].
2. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
4. W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
5. Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
6. Pod osadzanymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
7. Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
8. Śrubę/szpilkę M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy ø17.
9. Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.
10. Wzmocnienia otworów wentylacyjnych wykonywać powyżej poziomu stropu.

STAL KONSTR: S235

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86–100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWILON VI

Inwestor:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86–100 Świecie

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: KONSTRUKCYJNA

Projektował:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA	POM/0125/POOK/11	06.2017	
MGR INŻ. PIOTR KREFTA	POM/0116/POOK/08	06.2017	

Temat rysunku:	Skala:	Nr rys.:
WZMOCNIENIA OTWORÓW– I PIĘTRO	1:20	K–16