



# NADPROŻA II PIĘTRA

## skala 1:20


NADPROŻE 3.1.  
szt.2, 4xIPE100, L=150, 5xM16 o dł.42




NADPROŻE 3.2.  
szt.2, 4xIPE100, L=206, 7xM16 o dł.42




NADPROŻE 3.3.  
szt.1, 2xIPE100, L=160, 6xM16 o dł.32




NADPROŻE 3.4.  
szt.1, 4xIPE100, L=145, 5xM16 o dł.42




NADPROŻE 3.5.  
szt.1, 4xIPE100, L=198, 7xM16 o dł.42



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
  - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
  - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  - W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
  - Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
  - Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
  - Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
  - Śrubę/szpilek M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy  $\phi 17$ .
  - Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabetza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

STAL KONSTR: S235

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
1	IPE100	1,50	8	8,1	12,15	97,2	S235
2	IPE100	2,06	8	8,1	16,686	133,488	S235
3	IPE100	1,60	2	8,1	12,96	25,92	S235
4	IPE100	1,45	4	8,1	11,745	46,98	S236
5	IPE100	1,98	4	8,1	16,038	64,152	S236
MASA RAZEM:					[kg]	367,74	

**LMD-Inwest** Łukasz Dymura  
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo  
tel. 505256154, NIP: 5882088004  
email: biuro@LMD-invest.pl

**LMD**  
Invest

Inwestycja / Lokalizacja:  
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu wieżowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18  
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWLON VII

Inwestor:  
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
im. dra Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

Faza: PROJEKT BUDOWLANY  
Branża: KONSTRUKCYJNA

Projektował:  
MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA

Nr uprawnień:  
POM/0125/P00K/11

Data:  
06.2017

Podpis:

Projektował:  
MGR INŻ. PIOTR KREFTA

Nr uprawnień:  
POM/0116/P00K/08

Data:  
06.2017

Podpis:

Temat rysunku:  
NADPROŻA II PIĘTRA

Skala:  
1:20

Nr rys.:  
K-12