

WZMOCNIENIA OTWORÓW - PATRER

skala 1:20

NADPROŻE 1.7.3.



szt.1, 2xIPE120, L=130, 5xM16 o dł.15

NADPROŻE 1.7.5.


szt.1, 2xIPE120, L=130, 5xM16 o dł.26

NADPROŻE 1.7.4.

szt.1, 2xIPE120, L=175, 6xM16 o dł.42



PRZĘKRÓJ A-A



Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
1.7.4.	IPE120	1,30	4	10,4	13,52	54,08	S235
1.7.3.	IPE120	1,75	2	10,4	18,2	36,4	S235
1.7.5.							
MASA RAZEM:					[kg]	90,48	

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpilkę M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\varnothing 17$.
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.
- Wzmocnienia otworów wentylacyjnych wykonywać powyżej poziomu stropu.

* wymiar zależny od grubości ściany

STAL KONSTR: S235

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl					
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu wieżowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWLON VI					
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie				Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
				Branża: KONSTRUKCYJNA	
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA		Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11		Data: 06.2017	Podpis:
Projektował: MGR INŻ. PIOTR KREFTA		Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08		Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: WZMOCNIENIA OTWORÓW – PARTER				Skala: 1:20	Nr rys.: K-14