


RZUT PIWNICY
skala 1:100






UWAGA:

1. Wymiary podano w [cm].
2. W razie niezdolności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
3. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
4. Zamurowania wykonywać z cegły ceramicznej pełnej.
5. We wszystkich wyrzniętych ścianach, w których nie założono wzmacnienia, należy dokonać odkrywe i celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
6. W przypadku przeprowadzenia przebieg przez komin należy rozebrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
7. Przebieg w strdach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcyjnych.
8. Otwory w ścianach i strdach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
9. Konstrukcja sztybu wg wytycznych producenta.
10. Wymiary srogać z naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20

BETON: C25,

STAL KONSTR: S235

	LMD-Inwest Łukasz Dymura ul. Rogali 132, 84-200 Wieruchowo tel. 505236154, NIP: 5862088004 email: biuro@LMD-invest.pl		Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szklano-wietrznego Szpitala dla Noworodka i Psychicznej Choroby im. dr. Józefa Bedzina, ul. Słopowa 18, 84-100 Świecie, ul. Słopowa 18, 84-100 Świecie, ul. Słopowa 18, 84-100 Świecie	
	Inwestor: Wojewódzkie Szpital dla Noworodka i Psychicznej Choroby im. dr. Józefa Bedzina, ul. Słopowa 18, 84-100 Świecie	Branża: PROJEKT. BUD. - WYK.	Nazwa: KONSTRUKCJA	
Projektant: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA	Nr uprawnień: POM/0125/POMK/11	Data: 06. 2017	Podpis: 	
Sprawdzający: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Nr uprawnień: POM/0116/POMK/08	Data: 06. 2017	Podpis: 	
Temat rysunku: RZUT PIWNICY		Skala: 1:100	Nr rys.: K-02	