


RZUT PODDASZA  
skala 1:100




LEGENDA:

- projektowane zamurowania
- projektowane wyburzenia
- przebiecia w ścianie
- przebiecia w stropie/dachu

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej.
- We wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrytki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
- W przypadku przeprowadzenia przebieć komin należy rozebrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
- Przebiecia w stropach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
- Otwory w dachu należy wykonać między krokiewmi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
- Otwory w ścianach i dachu należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
- Wzmocnienia otworów wentylacyjnych w ścianie wykonywać powyżej poziomu stropu.
- Konstrukcja szypu wg wytycznych producenta.
- Wymiary sprawdzić naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20  
BETON: C25/30  
STAL KONSTR: S235  
DREWNO: C24

	
LMD-Inwest Lukasz Dymura ul. Rogali 132/84-200 Wielkowo tel. 505256154, NIP- 5682088004 email: biuro@LMD-Inwest.pl	
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szypu wentylacyjnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Słpowa 18 gziatka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWILON VI	
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Słpowa 18, 86-100 Świecie	Faza: PROJ. BUD.–WYK.
Projektant: MGR INŻ. LUKASZ DYMURA	Branża: KONSTRUKCJA
Sprawdził: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Data: 06.2017
Temat rysunku: RZUT PODDASZA	Data: 06.2017
Nr rys.: K-06	Skala: 1:100