

NADPROŻA PARTERU

skala 1:20

NADPROŻE 1.0.



szt.1, 4xIPE120, L=160, 6xM16 o dł.54

NADPROŻE 1.2.

szt.6, 4xIPE120, L=160, 6xM16 o dł.42


NADPROŻE 1.5.

szt.1, 4xIPE120, L=160, 6xM16 o dł. 32




NADPROŻE 1.4.


szt.1, 4xIPE200, L=298, 10xM16 o dł.42



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B




UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpile M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy Ø17.
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabitz i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

* wymiar zależny od grubości ściany

STAL KONSTR: S235

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
1.0., 1.2., 1.5.	IPE120	1,60	32	10,4	16,64	532,48	S235
1.1., 1.3.	IPE120	1,40	16	10,4	14,56	232,96	S235
1.4.	IPE200	1,60	4	22,4	35,84	143,36	S235
MASA RAZEM:					[kg]	908,8	

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl					
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu wieżowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 6					
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie				Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
				Branża: KONSTRUKCYJNA	
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA		Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11		Data: 06.2017	Podpis:
Projektował: MGR INŻ. PIOTR KREFTA		Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08		Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: NADPROŻA PARTERU				Skala: 1:20	Nr rys.: K-08