



NADPROŻA II PIĘTRA

skala 1:20


NADPROŻE 3.1.
szt.2, 4xIPE100, L=150, 5xM16 o dł.42




NADPROŻE 3.2.
szt.2, 4xIPE100, L=206, 7xM16 o dł.42




NADPROŻE 3.3.
szt.1, 2xIPE100, L=160, 6xM16 o dł.32




NADPROŻE 3.4.
szt.1, 4xIPE100, L=145, 5xM16 o dł.42




NADPROŻE 3.5.
szt.1, 4xIPE100, L=198, 7xM16 o dł.42



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 - W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
 - Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
 - Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
 - Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
 - Śrubę/szpilek M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\phi 17$.
 - Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabetza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

STAL KONSTR: S235

Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
1	IPE100	1,50	8	8,1	12,15	97,2	S235
2	IPE100	2,06	8	8,1	16,686	133,488	S235
3	IPE100	1,60	2	8,1	12,96	25,92	S235
4	IPE100	1,45	4	8,1	11,745	46,98	S236
5	IPE100	1,98	4	8,1	16,038	64,152	S236
MASA RAZEM:					[kg]	367,74	

LMD-Invest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-invest.pl					
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu. Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 6					
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie			Faza: PROJEKT WYKONAWCZY		
			Branża: KONSTRUKCYJNA		
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA		Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11		Data: 06.2017	Podpis:
Projektował: MGR INŻ. PIOTR KREFTA		Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08		Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: NADPROŻA II PIĘTRA				Skala: 1:20	Nr rys.: K-12