





RZUT I PIĘTRA

skala 1:100



LEGENDA:

- projektowane zamurowania
- projektowane wyburzenia
- przebiecia w ścianie
- przebiecia w stropie

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej.
- We wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrywek w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
- W przypadku przeprowadzenia przebieć przez komin należy rozebrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
- Przebiecia w stropach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
- Otwory w ścianach i stropach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
- Wzmocnienia otworów wentylacyjnych w ścianie wykonywać powyżej poziomu stropu.
- Konstrukcja sztybu wg wytycznych producenta.
- Wymiary sprawdzić natutrze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20  
BETON: C25/30  
STAL KONSTR.: S235

LMD-Inwest  
ul. Rogali 132/2-200 Wierhowo  
tel. 505256154, NIP: 5682088004  
email: biuro@LMD-Inwest.pl

Investycja / Lokalizacja:  
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową sztybu wiodowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18  
działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 6

Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA	Nr uprawnień: POM/0125/P006/11	Branża: KONSTRUKCJA	
Sprawdził: MGR INŻ. PIOTR KRETTA	Nr uprawnień: POM/0116/P006/08	Data: 06.2017	Data: 06.2017
Temat rysunku: RZUT I PIĘTRA	Skala: 1:100	Nr rys.: K-04	