RZUT PARTERU

skala 1:100



LEGENDA:

- projektowane zamurowania
- projektowane wyburzenia
- przebicia w ścianie
- przebicia w stropie

UWAGA:

1. Wymiary podano w [cm].
2. W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
3. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
4. Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej.
5. We wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrywki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
6. W przypadku przeprowadzenia przebić przez komin należy rozebrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
7. Przebicia w stropach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszuć elementów konstrukcji.
8. Otwory w ścianach i stropach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
9. Wzmocnienia otworów wentylacyjnych w ścianie wykonywać powyżej poziomu stropu.
10. Konstrukcja szybu wg wytycznych producenta.
11. Wymiary sprawdzić naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20
BETON: C25/30
STAL KONSTR: S235

LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel: 505256154, NIP: 5852068004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 6			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
		Branża:	KONSTRUKCJA
Projektował: MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA	Nr uprawnień: POM/0125/POOK/11	Data: 06.2017	Podpis:
Sprawdził: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Nr uprawnień: POM/0116/POOK/08	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: RZUT PARTERU		Skala: 1:100	Nr rys.: K–03