



RZUT PODDASZA
skala 1:100



LEGENDA:

- | | |
|---|----------------------------|
|  | projektowane zamurowania |
|  | projektowane wyburzenia |
|  | przebiecia w ścianie |
|  | przebiecia w stropie/dachu |

UJWAGA:

1. Wymiary podano w [cm].
2. W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
3. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
4. Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej.
5. We wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrytki w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
6. W przypadku przeprowadzenia przebieg przez komin należy rozebrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
7. Przebiega w strdach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
8. Otwory w dachu należy wykonać między krokwiami, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
9. Otwory w ścianach i dachu należy zmyfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
10. Wzmocnienia otworów wentylacyjnych w ścianie wykonywać powyżej poziomu stropu.
11. Konstrukcja szypu wg wytycznych producenta.
12. Wymiary sprawdzić naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20
BETON: C25/30
STAL KONSTR: S235
DREWNO: C24

LMD-Inwest Łukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo tel. 50525154, NIP: 588208004 email: blum@lmd-invest.pl		KMA INVEST	
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szklanej wieży widokowej. Szpitalada dla Noworodków i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bonaręzy, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 Szczegół nr ewid. 082/4, c.d.pkt 0001 Świecie – BUDOWNIA 6		Faza: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Noworodków i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bonaręzy, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Brandz: KONSTRUKCJA	
Projekci/towarz. MGR INŻ. LUKASZ DYMURA		Data:	Podbis:
Sprawdził: MGR INŻ. PIOTR KRETA		Data:	Podbis:
Temat rysunku:		Skala:	Nr rys.: K-06
		1:100	
		RZUT PODDASZA	