
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt **ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH SZPITALNYCH**
Budowa **Świecie**
 ul. Sądowa 18
Inwestor **WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH**

Koszty zakupu

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 KNR 4-01w 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2 2715,47 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,092	249,82				
Materiały							
Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	59,74				
Wapno suchogaszone	t	0,00088	2,39				
Piasek do zapraw	m3	0,001	2,72				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
2 KNR 4-01w 1202/07 Skasowanie wykwitów (zacieków) 76,86 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,381	29,28				
Materiały							
Wapno suchogaszone	t	0,0035	0,27				
Piasek do zapraw	m3	0,006	0,46				
Wapno hydrauliczne	t	0,002	0,15				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
3 KNR 4-01w 1206/01 Malowanie jednokrotne bez szpachlowania farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian 816,68 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,298	243,37				
Materiały							
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,125	102,08				
Pokost	dm3	0,18	147,00				
Rozcieńczalnik	dm3	0,025	20,42				
Gips budowlany	kg	0,004	3,27				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
4 KNR 4-01w 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 861,71 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,127	109,44				
Materiały							
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,298	256,79				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
5 KNR 4-01w 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 1853,76 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,127	235,43				
Materiały							
Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	530,18				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
6 KNR 4-01w 1209/02 Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 25 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,65	16,25				
Materiały							
Szpacłówka celulozowa	dm3	0,086	2,15				
Papier ścierny	ark	0,43	10,75				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,094	2,35				

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Benzyna do lakierów	dm3	0,024	0,60				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
7 KNR 4-01w 1209/06 Malowanie jednokrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 36 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,48	17,28				
Materiały							
Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	2,70				
Papier ścierny	ark	0,49	17,64				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	3,13				
Benzyna do lakierów	dm3	0,022	0,79				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
8 KNR 0-23 2611/03 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS GRUNTOPLAST 170,11 m2							
Robocizna							
Robotnicy gr.I	r-g	0,1035	17,61				
Materiały							
Preparat gruntujący ATLAS GRUNTOPLAST	kg	0,46	78,25				
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0002	0,03				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
9 KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER 170,11 m2							
Robocizna							
Tynkarze gr.III	r-g	0,275	46,78				
Tynkarze gr.II	r-g	0,275	46,78				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0612	10,41				
Materiały							
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka	kg	7	1.190,77				
Siatka z włókna szklanego	m2	1,135	193,07				
Sprzęt							
Żuraw okienny przENOŚNY	m-g	0,007	1,19				
Środek transportowy	m-g	0,0052	0,88				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
10 KNR 0-23 0933/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 170,11 m2							
Robocizna							
Tynkarze gr.III	r-g	0,0808	13,74				
Robotnicy gr.I	r-g	0,0242	4,12				
Materiały							
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0,3	51,03				
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0004	0,07				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
11 KNR 0-23 0933/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego ATLAS na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 170,11 m2							
Robocizna							
Tynkarze gr.III	r-g	0,4706	80,05				
Robotnicy gr.I	r-g	0,028	4,76				

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały							
AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY ATLAS CERMINT N 200	kg	4	680,44				
Sprzęt							
Żuraw okienny przenośny	m-g	0,0064	1,09				
Środek transportowy	m-g	0,009	1,53				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
12 ZKNR C-1 0101-01 ANALOGIA Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie taśmą 170,11 m2							
Robocizna							
robocizna	r-g	0,1230	20,92				
Materiały							
taśma malarska	m	5,0	850,55				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
13 KNR 4-01 1209/06 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2 73,2 m2							
Robocizna							
Malarze gr.II	r-g	0,42	30,74				
Robotnicy gr.I	r-g	0,42	30,74				
Materiały							
Szpachlówka celulozowa	dm3	0,086	6,30				
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,089	6,51				
Papier ścierny	ark	0,43	31,48				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,094	6,88				
Benzyna do lakierów	dm3	0,042	3,07				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
14 KNR 4-01 1209/10 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 48,4 m2							
Robocizna							
Malarze gr.II	r-g	0,3	14,52				
Robotnicy gr.I	r-g	0,32	15,49				
Materiały							
Szpachlówka celulozowa	dm3	0,075	3,63				
Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	3,92				
Papier ścierny	ark	0,49	23,72				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,087	4,21				
Benzyna do lakierów	dm3	0,038	1,84				
Materiały pomocnicze	%	2					
Razem pozycja Cena jednostkowa							
15 KNR 4-01 0354/08 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 9,24 m2							
Robocizna							
Robotnicy gr.I	r-g	0,84	7,76				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
16 KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 4,5 m2							
Robocizna							
Robotnicy gr.I	r-g	0,95	4,27				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
17 KNR 2-02w 0147/01 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 7,2 m							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,25	1,80				

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Materiały							
Nadproża prefabrykowane L-19	m	1,02	7,34				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,02	0,14				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
18 KNR 4-01w 0707/05 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 22 m							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,15	3,30				
Materiały							
Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	0,3	6,60				
Wapno suchogazzone	t	0,0004	0,009				
Piasek do zapraw	m3	0,0013	0,03				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,01	0,22				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
19 KNR 4-01w 0322/03 Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2 11 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	1,75	19,25				
Materiały							
Cement portlandzki 35	kg	3,45	37,95				
Piasek do zapraw	m3	0,008	0,09				
Materiały pomocnicze	%	1,5					
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,09	0,99				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
20 KNR 4-01w 0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4 szt							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,79	3,16				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
21 KNR 2-02w 1022/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 8,8 m2							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	0,51	4,49				
Materiały pomocnicze	%	15					
Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,02	0,18				
Razem pozycja Cena jednostkowa							
22 KNR 2-02w 1025/01 Ościeżnice stalowe FD1 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu 4 szt							
Robocizna							
Robotnicy	r-g	1,54	6,16				
Materiały							
Ościeżnice drzwiowe stalowe FD1	szt	1	4,00				
Farba olejna do gruntowania	dm3	0,1	0,40				
Farba olejna ogólnego stosowania-biała	dm3	0,09	0,36				
Materiały pomocnicze	%	15					

ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH SZPITALNYCH

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Sprzęt							
Wyciąg	m-g	0,03	0,12				
Środek transportowy	m-g	0,02	0,08				
Razem pozycja							
Cena jednostkowa							
23 kalk. własna Dostarczenie materiałów - drzwi płytowe 110 cm 4 szt							
Razem pozycja							
OGÓLEM							
Razem k.b.							
Koszty zakupu							
Koszty pośrednie							
Zysk							
Pozycje uproszczone							
Łącznie							
Podatek VAT							
Ogółem kosztorys							