

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO „WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI” NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W ŚWIECIU

- 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków szpitalnych.
- 2) Zamówienie obejmuje:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków,
 - b) dokumentację należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu – dostawcą wody do szpitala,
 - c) materiałem wyjściowym do wykonania dokumentacji będzie niezrealizowany projekt budowlany sieci wodociągowej z roku 2010 – uzgodniony z ZWiK w Świeciu ,
 - d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 - e) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,
 - f) wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i nakładczych.

PONADTO, WYMAGANE JEST UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIECIU.

DOKUMENTACJĘ BUDOWLANĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ NALEŻY RÓWNIEŻ DOSTARCZYĆ W POSTACI PLIKÓW ZAPISANYCH NA NOŚNIKU CD-R; DVD-R - ZBIÓR W FORMACIE EDYTOWALNYM ORAZ PDF).

NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY ZAPISEM ELEKTRONICZNYM, A FORMĄ PISEMNĄ BĘDĄ ROZSTRZYGANIE W TEN SPOSÓB, ŻE ORYGINAŁ OPRACOWANIA STANOWI FORMA PISEMNA.

I. ZAKRES OPRACOWANIA.

1. Szpital zaopatrywany jest w wodę z sieci miejskiej (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu).
2. Granicą stron jest komora zasuw przy podziemnym zbiorniku retencyjnym.
3. Budynki szpitalne zlokalizowane na działkach:

– 881/30	8,4191 ha	4 budynki
– 864/10	0,3875 ha	2 budynki
– 867/25	0,9099 ha	2 budynki
– 882/4	2,8909 ha	16 budynków
4. Projekt budowlany powinien swoim zakresem obejmować:
 - a) sieci projektowane – długość szacunkowo:

• rura PCV DN 150	1 062,0 mb
• rura PCV DN 110	115,0 mb
• rura PCV DN 50	203,0 mb
• rura PCV DN 32	30,0 mb
• rura PCV DN 25	2,0 mb
• hydrant naziemny	10 szt
 - b) przebudowa komory zasuw przy zbiorniku retencyjnym, w celu ułatwienia dostępu,
 - c) ogrodzenie zbiornika retencyjnego,
 - d) budowę zasilania rezerwowego z sieci miejskiej wraz z budową studni wodomierzowej,
 - e) budowę niezależnego od sieci szpitala zasilania dwóch budynków położonych na działce 867/25, wraz z budową studni wodomierzowej .

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ” NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W ŚWIECIU

- 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
- 2) Zamówienie obejmuje:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 - b) dokumentację należy uzgodnić z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu – odbiorcą ścieków szpitala,
 - c) materiałem wyjściowym do wykonania dokumentacji będzie niezrealizowany projekt przebudowy sieci kanalizacyjnej z roku 2010 – uzgodniony z ZWiK w Świeciu ,
 - d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
 - c) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót związanych z projektem,
 - d) wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i nakładczych.

PONADTO, WYMAGANE JEST UZYSKANIE POZWOLENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIECIU.

DOKUMENTACJĘ BUDOWLANĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ NALEŻY RÓWNIEŻ DOSTARCZYĆ W POSTACI PLIKÓW ZAPISANYCH NA NOŚNIKU CD-R; DVD-R - ZBIÓR W FORMACIE EDYTOWALNYM ORAZ PDF).

NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY ZAPISEM ELEKTRONICZNYM, A FORMĄ PISEMNĄ BĘDĄ ROZSTRZYGANIE W TEN SPOSÓB, ŻE ORYGINAŁ OPRACOWANIA STANOWI FORMA PISEMNA.

I. ZAKRES OPRACOWANIA.

1. Ścieki szpitalne odprowadzane są do sieci miejskiej (Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu).
2. Ze względu na specyfikę, w strukturze szpitala nie funkcjonują oddziały zakaźne, sale operacyjne, gabinety zabiegowe.
3. Istniejąca oczyszczalnia ścieków szpitala jest całkowicie wyłączona z eksplantacji – należy opracować projekt likwidacji.
4. Szpital nie posiada w 100% rozdzielczej sieci kanalizacyjnej. Zrealizowany został I etap budowy kanalizacji deszczowej na podstawie projektu dla całego terenu. Realizowany przedmiot zamówienia powinien uwzględniać zakres projektu kanalizacji deszczowej – do wglądu w Dziale Technicznym.
5. Budynek szpitalne zlokalizowane na działkach:

1.	881/30	8,4191 ha	4 budynki
2.	864/10	0,3875 ha	2 budynki
3.	867/25	0,9099 ha	2 budynki
4.	882/4	2,8909 ha	16 budynków