

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
im. dr J. BEDNARZA**

ul. Sądowa 18
86-100 Świecie n/W
woj. kujawsko-pomorskie

Tel. (0-52) 33 11 031
Fax (0-52) 33 24 541
NIP 559-16-99-097

e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
www.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl



Świecie, dnia 16 stycznia 2019 r.

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ (pytania 1-16)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. WYKONANIE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH NR 18 i 19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.11.2018 (ogłoszenie o zamówieniu BZP_663790-N-2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

Czy zamawiający posiada dokumentację uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. p.poż dla powyższego zadania?

Odpowiedź: **Dokumentacja została uzgodniona z rzeczoznawcą ppoż.,(autorem ekspertyzy) .**

Pytanie 2.

Czy budynki są podzielone na strefy pożarowe?

Odpowiedź: **Budynki nie są zasadniczo podzielone na strefy pożarowe.**

- budynek 18 jest jedną strefą pożarową z wydzieloną strefą – pomieszczenie w budynku pod schodami klatki K1 w którym znajdują się akumulatory oświetlenia ewakuacyjnego,
- budynek 19 jest jedną strefą pożarową z wydzieloną strefą – pomieszczenie w budynku pod schodami klatki K3 w którym znajdują się akumulatory oświetlenia ewakuacyjnego .



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 3.

Czy rozdzielnia elektryczna główna została zmodernizowana?

Odpowiedź: **Ponieważ budynki podlegają ciągłej modernizacji wprowadzono do opisu technicznego zapis jak w pkt. 3.5 .**

Pytanie 4.

W jakiej technologii są wykonane sufity na ciągach komunikacyjnych?

Odpowiedź: **Sufity najpewniej w postaci tynku cementowo-wapiennego lub tynku na trzcinie .**

Pytanie 5.

Czy zamawiający dopuści układanie przewodów w klasie EI 90 na tynku ?

Odpowiedź: **Dopuszcza się układanie przewodów na tynku, przewody należy mocować do podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów oraz zgodnie z aprobatą techniczną producenta przewodów i uchwytów .**

Pytanie 6.

Czy w przypadku układania przewodów pod tynkiem można układać przewód zgodnie z DTR produktu i zrezygnować z rurek osłonowych ?

Odpowiedź: **Dopuszcza się układanie przewodów pod tynkiem, przewody należy mocować do podłoża za pomocą certyfikowanych uchwytów oraz zgodnie z aprobatą techniczną producenta przewodów i uchwytów .**

Pytanie 7.

Na rysunku np. ELI-002 dla budynku 18 jest naniesiony przewód do podłączenia SSP czy w budynku jest system SSP i należy wykonać podłączenie?

Odpowiedź: **Na etapie wykonywania projektu budynek nie był wyposażony w system SSP. Docelowo zgodnie z wytycznymi w ekspertyzie budynek zostanie wyposażony w system SSP. Należy pozostawić odpowiedni zapas przewodu umożliwiający podłączenie centrali SSP .**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 8.

W związku z posiadaną aprobatą na stolarkę p.poż czy można zastosować elektrozaczep rewersyjny wraz z system kontroli dostępu?

Odpowiedź: **Nie dopuszcza się .**

Pytanie 9.

Czy można zastosować jedną centralkę oddymiania dla ciągów poziomych 1 i 2 piętra ?

Odpowiedź: **Projekt został wykonany zgodnie w wytycznych Inwestora oraz uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż. – system oddymiania dla każdego z ciągów poziomych. Nie dopuszcza się innego rozwiązania .**

Pytanie 10.

„Zgodnie z rys. EL1-001 rozdzielnie główne, oraz rozdzielnie RG-POŻ są zlokalizowane w piwnicy, podczas wizji lokalnej stwierdzono, że rozdzielnie główne mają swoją lokalizację na poddaszu budynku. Proszę o sprecyzowanie miejsca lokalizacji RG-POŻ.”

Odpowiedź: **W opisie technicznym znajduje się zapis: „Lokalizację rozdzielnic RG-POŻ należy ustalić z Inwestorem na etapie realizacji” pkt 1.6.1, str 4 .**

Pytanie 11.

„Czy w zakres prac wchodzi prace dt. obróbek malarskich po wykonaniu instalacji elektrycznej? Brak ww. prac przedmiarach”

Odpowiedź: **Malowanie nie było uwzględniane w projekcie, szpachlowanie należy uwzględnić .**

Pytanie 12.

„Proszę o wskazanie lokalizacji montażu czujek pogodowych?”

Odpowiedź: **Lokalizację czujek pogodowych pokazano na planach instalacji .**

Pytanie 13.

„Czy centralki zamka elektrycznego wchodzi w zakres prac? Brak ww. centralek w przedmiarach.”

Odpowiedź: **Centralki zamka elektromotorycznego wchodzi w zakres prac. Pozycja nr 22 w przedmiarze zawiera montaż elektromechanicznych elementów blokujących – jest to komplet, zamek z centralką .**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 14.

„W budynku nr 18 i 19 przewidziane są okna oddymiające otwierane na zewnątrz, podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że ich wymiary są mniejsze. Ze względu na mniejszy wymiar okien zmieni się powierzchnia czynna oddymiania. Prosimy o udostępnienie obliczeń, oraz podanie producenta zaprojektowanych okien a także sposób otwierania na oknie łukowym? Poniżej przedstawiamy wymiary wg projektu a wymiary rzeczywiste:

Budynek 18

KL 1

Szer. 1120 - 1060

Wys. 1480 – 1456

KL3

Szer. 980 - 840

Wys. 1800 - 1250

Budynek 19

KL 1 i KL 3

Szer 1400 - 1350

Wys. 2820 - 1370

KL. 2

Szer 2170 - 2040

Wys. 1530 – 1500”

Odpowiedź: **Minimalna sumaryczna powierzchnia czynna okien oddymiających na ostatniej kondygnacji w każdej oddymianej klatce powinna wynosić 1,0m², taki zapis widnieje w postanowieniu Straży i został potwierdzony przez Rzecznawcę Ppoż. tzn. powierzchnia okna może być mniejsza od powierzchni uzyskanej na podstawie obliczeń ale nie może być mniejsza od 1,0m².**

Okna należy wykonać jako indywidualne, część łukowa może być stała, szprosły należy zastosować (są pokazane na rysunkach), przykładowy producent podany w uwagach na rysunku - firma PSOFIX.

Zinwentaryzowane mniejsze niżeli przyjęte w dokumentacji wielkości okien pozwalając na spełnienie wymagań projektu i postanowienia Straży tj. uzyskania minimalnej powierzchni czynnej oddymiania każdej z klatek wynoszącej 1,0m².

Pytanie 15.

„Obecnie w oknach znajdują się szprosły, jednakże w projekcie nowych okien nie zostały uwzględnione, czy Zamawiający wymaga wykonania szprosłów?”

Odpowiedź: **Szprosły należy uwzględnić, były pokazane w dokumentacji.**

Pytanie 16.

„Proszę o podanie sposobu zabezpieczenia otwierania drzwi napowietrzających zewnętrznych przy uwzględnieniu funkcji napowietrzania, ewakuacji oraz zabezpieczenia budynku (drzwi cały czas zamknięte).”

Odpowiedź: **Wszystkie drzwi napowietrzające muszą posiadać kontrolę dostępu.**



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego