


**RZUT I PIĘTRA**  
**skala 1:100**




## EGENDA:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
|  | projektowane zamurowania |
|  | projektowane wyruszenia  |
|  | przebicia w ścianie      |
|  | przebicia w strapie      |
|  | rozbiórki                |

JWAGA:

1. Wymiary podano w [cm].
2. W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
3. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektonicznego, projektem konstrukcyjnym, projektem instalacji elektrycznej oraz rysunkami projektów branżowych.
4. Zmururowania wykonane z cegły ceramicznej pełnej.
5. b. We wszystkich wyznaczonych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać otworów w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
6. W przypadku przeprowadzenia grzewczej przez komin należy rozróżnić go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
7. Przebicia w ścianach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów Konstrukcji.
8. Otwory w ścianach i stropach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
9. Konstrukcja sztybu wg wytycznych producenta.
10. Wymiary sporządzić wg danych producenta.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA KL. 20  
BETON: C25/30  
STAŁ KONSTR: S235

	Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudową klatki schodowej i dobudową szpulu windowego Nowojednostki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bodnarza, 85-100 Świecie, ul. Słupowa 16, grafika nr ewd. 85-100 Świecie - PAMILON V	
	Inwestor: Nowojednostki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bodnarza, ul. Słupowa 16, 85-100 Świecie	
LMD-Inwest LUKASZ DYMUŚ ul. Rosali 132, 84-200 Wejherowo tel. 505226154, NIP: 5880288004 email: biuro@LMD-Inwest.pl	Faza: PROJ. BUD. - WYK.	Branża: KONSTRUKCJA
Projekt/autor: MGR INŻ. LUKASZ DYMUŚ	Nr uprawnień: POM/0735/POM/11	Data: 06.2017
Sprawdzający: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Nr uprawnień: POM/0116/POM/08	Data: 06.2017
Temat rysunku:	RZUT I PIĘTRA	Nr rys.: K-05