


RZUT PARTERU

skala 1:100



JWAGA:

1. Wymiary podano w [cm]
2. W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
3. Rysunek rozpatrywany razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
4. Zamurowania wykonane z cegły ceramicznej pełnej.
5. W wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmacnienia, należy dokonać odkrywy w celu potwierdzenia, że są to ściany działowe.
6. W przypadku przeprowadzenia przebieg przez komin należy rozbrać go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonanego otworu.
7. Przebieg w strdach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszyć elementów konstrukcji.
8. Otwory w ścianach i strdach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
9. Konstrukcja szypu bow wyliczonym producenta.
10. Wymiary sprawdzić naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA kl. 20

BETON: C25/30

STAL KONSTR: S235



LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004

Inwestycja / Lokalizacja:

Investycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudową klatki schodowej i dobudową szczytu projektu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowna 18, działka nr ewid. 864/10, obręb 0001 Świecie PAMILON V

Investor: E970: 0001 010 1100

Inwestor:
Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

Projektował: MCD INŻ. KULIKASZ DYMURA	Nr uprawnień: DOW/0125/2006/11	Data: 05.2017	Podpis:
--	-----------------------------------	------------------	---------

IMIOŁ INŻ. LUKASZ DZIWOJA	Form/0125/F00K/11	06.2011
Sprawdzat:	Nr umiawnienie:	Data:
		Podpis:

Temat rysunku:		Nr rys.:
----------------	--	----------

RZUT PARTERU