


SCHEMAT KONSTRUKCYJNY DACHU - STRYCH

skala 1:100



ZESTAWIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ PODLEGAJĄCEJ CZĘŚC. WYMIANIE - STRYCH							
Nr elementu	Rodzaj elementu	Przekrój	Długość elementu	Liczba	Długość całkowita	Pow. całkowita	Objętość
[-]	[-]	[cm]	[cm]	[szt.]	[cm]	[m ²]	[m ³]
1	zastrzał	18 x 22	335	6	2010	16,56	0,7960
2	zastrzał	18 x 22	635	6	3810	30,48	1,5088
3	kleszcz	4 x 18	665	10	6650	29,40	0,4788
4	miec	10 x 15	130	20	2600	13,60	0,3900
5	miec	10 x 15	120	20	2400	12,60	0,3600
6	miec	10 x 15	125	10	1250	6,55	0,1875
7	platew	16 x 16	1700	1	1700	10,88	0,4352
8	platew	16 x 16	1700	2	3400	21,76	0,8704
9	platew	16 x 16	1700	2	3400	21,76	0,8704
10	belka	21 x 30	730	1	730	7,45	0,4599
11	słup	21 x 21	165	12	1980	16,63	0,8732
12	słup	21 x 21	320	6	1920	16,128	0,8467
13	słup	21 x 21	475	6	2850	23,94	1,2569
14	słup	21 x 21	120	6	720	6,58	0,3175
15	deska	4 x 21	635	1	635	3,19	0,0533
16	krokiew	14 x 18	650	34	22100	143,15	5,5692
17	kleszcze	4 x 18	130	10	1300	5,72	0,0936
18	kleszcze	4 x 18	160	10	1600	7,04	0,1152
					Suma:	393,42	15,48

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - Połączenia elementów na złącza ciesielskiej połączenia gwoździowane z płytami perforowanymi.
 - Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć impregnatem ogniochronnym i grzybobójczym typu "FOBOS M-4".
 - Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
 - Ostateczny kształt lukarny dostosować do konstrukcji samonośnej dźwigu po doborze dostawcy szynu windowego
 - Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi szczególnie K-17, K-18, K-19, K-20.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 - Stan techniczny więzby dachowej należy potwierdzić na budowie, w projekcie przewidziano wymianę ok. 50% konstrukcji więzby dachowej.
 - Wszystkie wymiary potwierdzić w naturze.

DREWNO: C24

LMD-Inwest Lukasz Dymura ul. Rogali 13/2, 84-200 Węlnowice tel. 505256154, NIP: 5882088004 email: biuro@LMD-inwest.pl					
Inwestycja / Lokalizacja: Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudową klatki schodowej i dobudową szynu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowa i Psychiatrycznych Chorych im. dr. Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18, działka nr ewid. 864/10, obręb 0001 Świecie – PAWLON V					
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowa i Psychiatrycznych Chorych im. dr. Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJ. BUD.-WYK.		Branża: KONSTRUKCJA	
Projektował: MGR INŻ. LUKASZ DYMURA	Nr uprawnień: POM/0125/P00K/11	Data: 06.2017	Podpis:		
Sprawdzał: MGR INŻ. PIOTR KREFTA	Nr uprawnień: POM/0116/P00K/08	Data: 06.2017	Podpis:		
Temat rysunku: SCHEMAT KONSTR. DACHU – STRYCH		Skala: 1:100	Nr rys.: K-16		