



RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ NA NADBUDOWYWANEJ
KLATCE SCHODOWEJ
skala 1:50




PRZĘKRÓJ A-A
skala 1:25




ZESTAWIENIE WIĘŻBY DACHOWEJ						
Nr elementu	Rodzaj elementu	Przekrój	Długość elementu	Liczba	Długość całkowita	Pow. całkowita
[-]	[-]	[cm]	[cm]	[szt.]	[cm]	[m ²]
1	krokwie	6 x 12	175	14	2450	9,02
2	belka	6 x 12	335	7	2345	8,44
3	murłata	12 x 12	630	2	1260	6,11
Suma :					23,57	0,53

WIĘŻBA NADBUDOWYWANEJ
KLATKI SCHODOWEJ
skala 1:50



SZCZEGÓŁ 1
skala 1:25



UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy skontaktować się z projektantem.
- Rysunek rozpatrywac razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektu branżowych.
- Połączenia elementów na połączenia gwoździowane z płytkami perforowanymi.
- Stosować elementy stalowe ocynkowane.
- Konstrukcję drewnianą zabezpieczyć impregnatem ogniochronnym i grzybobójczym, np. typu "FOBOS M-4".
- Warstwy wykończeniowe, izolacje wg projektu architektury.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Na rysunku podano przekroje minimalne elementów drewnianych, należy stosować elementów o przekroju mniejszym niż wskazany.

DREwno: C24
NADBUDOWA – CEGŁA CERAMICZNA PEŁNA
STAL ZBR01.: A-IIIIN

LMD-Inwest **Lukasz Dymura**
ul. Rogaili 13/2, 84-200 Wajłchenowo
tel. 5052561154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-Inwest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:		Faza:	
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudową klatki schodowej i dbudową szysu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednorza 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18, działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – PAWILON V		PROJ. BUD. – WYK.	
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednorza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Branża: KONSTRUKCJA	
Projektował: MGR INŻ. LUKASZ DYMURA		Data: 06.2017	
Sprawdził: MGR INŻ. PIOTR KREFTA		Data: 06.2017	
Temat rysunku: WIĘŻBA NADBUDOWYWANEJ KLATKI SCHODOWEJ		Nr rys.: K-20	