


# NADPROŻA PARTERU


## skala 1:20

NADPROŻE 1.4.

szt.1, 2xIPE140, L=254, 9xM16 o dł.32



PRZEKRÓJ A-A



| Poz.        | Profil | Długość | Liczba | Masa  |        |        | Materiał |
|-------------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|----------|
|             |        | [m]     | [szt]  | jedn. | 1szt.  | razem  |          |
| 1           | IPE140 | 2,54    | 2      | 12,9  | 32,766 | 65,532 | S235     |
| MASA RAZEM: |        |         |        |       | [kg]   | 65,532 |          |

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpilkę M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy  $\bar{R}17$ .
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabetza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

STAL KONSTR: S235

LMD-Inwest Łukasz Dymura  
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo  
tel. 505256154, NIP: 5882088004  
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:

Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudową klatki schodowej i dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18, działka nr ewid. 864/10, obręb 0001 Świecie – PAWILON V

Inwestor:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Branża:

KONSTRUKCYJNA

Projektował:

MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA

Nr uprawnień:

POM/0125/P00K/11

Data:

06.2017

Podpis:

Projektował:

MGR INŻ. PIOTR KREFTA

Nr uprawnień:

POM/0116/P00K/08

Data:

06.2017

Podpis:

Temat rysunku:

NADPROŻA PARTERU

Skala:

1:20

Nr rys.:

K-08