


RZUT PARTERU
skala 1:100

4A



Uwagi:

1. Wszystkie piony kanalizacyjne zabudować
2. Na każdym pionie kanalizacyjnym zaprojektowano rewizję.
3. Wszystkie rury kanalizacyjne wykonane z PCV
4. Rury podposadzkowe wykonać z PCV-u
5. Przewody układać ze spadkiem 2%
6. Podejścia pod umywalki wykonać bruzdach ściennych
7. Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.
8. Pion wyprowadzić ponad dach oraz zakończyć daszkiem
9. Połączenia rur powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta.
10. Wszystkie załamania kanalizacji wykonać z kształtek 15°, 30°, 45°. Wyjątkiem jest wykonanie podejścia wychodzącego bezpośrednio ze ściany przed przybozem. Podejście można wykonać używając kształtki 90°.
11. Należy wykonać próbę szczelności kanalizacji sanitarnej
12. Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.

LEGENDA

- przewód kanalizacji sanitarnej
- przewód wentylacyjny kanalizacji
- przewód kanalizacji sanitarnej pod stropem
- skropliny klimatyzacji prowadzić pod stropem
- Ø110 opis dzialek przewodów - średnica
- KS Ø110 pion kanalizacyjny
- ZN Ø50 Zawór napowietrzający

Biuro:
LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86-100 Świecie,
ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie
ŚWIETLICA

Inwestor:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Branża: INSTALACJE SANITARNE

Projektował:
mgr inż. ARKADIUSZ BURNICKI

Nr uprawnień:
POM/0227/P00S/10

Data:
06.2017

Podpis:

Opracował:
mgr inż. MICHAŁ CHYLIŃSKI

Data:
06.2017

Podpis:

Projektował:
mgr inż. ADAM SZYMBORSKI

Nr uprawnień:
POM/0239/P00S/11

Data:
06.2017

Podpis:

Temat rysunku:
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- RZUT PARTERU

Skala:
1:100

Nr rys.:
S.2-1