



RZUT PARTERU

skala 1:100



- LEGENDA:
- ściany w systemie lekkiej zabudowy
 - zamurowania
 - przebiecia w ścianie
 - przebiecia w stropie
 - planowane rozbiórki

- UWAGA:
- Wymiary podano w [cm].
 - W razie niezgodności ze stanem istniejącym należy się skontaktować z projektantem.
 - Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
 - Zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej.
 - We wszystkich wyburzanych ścianach, w których nie założono wzmocnienia, należy dokonać odkrywkę w celu potwierdzenia, że są to ściany żelbetonowe.
 - W przypadku przeprowadzenia przebieć przez komin należy rozbroić go na wszystkich kondygnacjach powyżej wykonywanego otworu.
 - Otwory w stropach należy wykonać między belkami stropowymi, tak aby nie naruszać elementów konstrukcji.
 - Otwory w ścianach i stropach należy zweryfikować z projektem architektury i projektami branżowymi.
 - Podkonstrukcja centrali systemowa dołączona wraz z uzgodnieniem.
 - Centralę należy montować przy pomocy podkonstrukcji systemowej do elementów konstrukcyjnych stropu.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

ZAMUROWANIA: CEGŁA PEŁNA KL. 20
BETON: C25/30
STAŁ KONSTR.: S235

LMD-Inwest **Lukasz Dymura**
ul. Rogaili 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882098004
email: biuro@LMD-Inwest.pl



Investycja / Lokalizacja:

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU WOLNOLEŻYCEGO SZPIATALA
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHOROBY, 86-100 ŚWIECIE, UL. SĄDOWA 18
DZIAŁKA NR EWD. 864/10. OBRĘB 0001 ŚWIECIE – BUDYNEK 16, ŚWIECICA

Investor:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych
im. dr. Józefa Bednorza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: KONSTRUKCJA

Projektant:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
MGR INŻ. LUKASZ DYMURA	POM/0125/P00K/11	06.2017	

Opracował:	Data:
INŻ. AGNIESZKA ŁAGOD	06.2017

Sprawił:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
MGR INŻ. PIOTR KREFTA	POM/0116/P00K/08	06.2017	

Temat rysunku:	Skala:	Nr rys.:
RZUT PARTERU	1:100	K-02