



NADPROŻA PARTERU

skala 1:20


NADPROŻE 1.0.
szt.2, 2xI100, L=140, 5xM16 o dł.17




PRZEKRÓJ A-A



NADPROŻE 1.1.
szt.1, 4xI100, L=140, 5xM16 o dł.28



PRZEKRÓJ B-B



Poz.	Profil	Długość	Liczba	Masa			Materiał
		[m]		jedn.	1szt.	razem	
1	I100	1,40	4	8,34	11,676	46,704	S235
2	I100	1,40	4	8,34	11,676	46,704	S235
MASA RAZEM:					[kg]	93,408	

UWAGA:

- Wymiary podano w [cm].
- Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami projektu architektury oraz rysunkami projektów branżowych.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- W przypadku kolizji, niezgodności oraz błędnych założeń projektowych należy skontaktować się z projektantem.
- Do elementu należy dostarczyć komplet śrub M16 kl.5.8. Ilość i długość zaznaczono na rysunku.
- Pod osadzonymi kształtownikami stalowymi należy wykonać poduszkę betonową z betonu C16/20.
- Wolne przestrzenie wokół kształtowników stalowych wypełnić zaprawą M15.
- Śrubę/szpilkę M16 należy umieścić w tuleji dystansowej o średnicy $\varnothing 17$.
- Po osadzeniu belki obsiatkować stalową siatką Rabetza i obrzucić zaprawą cementową marki M15.

STAL KONSTR: S235

LMD-Inwest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-inwest.pl



Inwestycja / Lokalizacja:
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPIATALA
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH, 86-100 ŚWIECIE, UL. SĄDOWA 18
DZIAŁKA NR EWID. 864/10, OBRĘB 0001 ŚWIECIE - BUDYNEK 16, ŚWIECICA

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. DR JÓZEFA BĘDARZA
UL. SĄDOWA 18, 86-100 ŚWIECIE

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: KONSTRUKCJA

Projektował:
MGR INŻ. ŁUKASZ DYMURA

Nr uprawnień:
POM/0125/P00K/11

Data:
06.2017

Podpis:

Opracowała:
INŻ. AGNIESZKA ŁĄCÓD

Nr uprawnień:
POM/0116/P00K/08

Data:
06.2017

Podpis:

Sprawdzał:
MGR INŻ. PIOTR KREFTA

Nr uprawnień:
POM/0116/P00K/08

Data:
06.2017

Podpis:

Temat rysunku:

NADPROŻA PARTERU

Skala:

1:20

Nr rys.:

K-07