

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont budynku wraz z dobudową szybu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza
ADRES INWESTYCJI : 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18, działka nr ewid. 880/4, obręb 0001 Świecie
INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA
ADRES INWESTORA : UL. SĄDOWA 18, 86-100 ŚWIECIE
BRANŻA : Instalacja wod-kan - BUDYNEK 16
DATA OPRACOWANIA : 13.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.05.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wodociągowa			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-01	18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-02	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0112-03	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1	0101-10	gr.20 mm (N) 50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1	0101-10	gr.20 mm (N) 18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1	0101-11	gr.20 mm (N) 20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
8	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi	m		
d.1	0101-19	gr.30 mm (S) 20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla NPS	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15	Zawór kątowy 1/2"x1/2" - wc	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-06	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
d.1	0127-03	1	prób.		1,000
		50+18+20+20	m	108,000	
				RAZEM	108,000
16	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	108	m	108,000	
				RAZEM	108,000
2		Instalacja hydrantowa			
17	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0106-03	2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0106-04	13	m	13,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.2 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
20	KNR-W 2-15 d.2 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 2-15 d.2 0138-01	Szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym dn. 25	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 2-15 d.2 0138-01 analogia	Gaśnica	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 2-15 d.2 0130-05	Zawór kulowy DN 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15 d.2 0130-05	Filtr skośny DN 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 d.2 0130-05	Zawór antyskażeniowy HA DN 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 2-15 d.2 0130-05	Zawór pierwszeństwa DN40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 0-34 d.2 0101-06	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr.13 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR 0-34 d.2 0101-07	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami gr.13 mm	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
29	KNR 0-34 d.2 0101-07	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami gr.13 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
30	KNR-W 2-15 d.2 0126-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		2+13+5	m	20,000	
				RAZEM	20,000
31	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
32	KNR-W 2-01 d.3 0310-01	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³		
		0,8*17	m ³	13,600	
				RAZEM	13,600
33	KNR-W 2-18 d.3 0511-01	Podsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		1,36	m ³	1,360	
				RAZEM	1,360
34	KNR-W 2-18 d.3 0511-01	Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		1,36	m ³	1,360	
				RAZEM	1,360
35	KNR-W 2-15 d.3 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15 d.3 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 24	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
38	KNR-W 2-15 d.3 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 12	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
39	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
40	KNR-W 2-15 d.3 0208-02	Rura PP do skroplin o śr.25 zgrzewana 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - do umywalek 4	podej. podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
42	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - do zlewu 2	podej. podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - do WC 4	podej. podej.	4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNR-W 2-15 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
46	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze nsp 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR-W 2-15 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek dla NPS 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie dla NPS 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny dla NPS 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie nsp 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp nsp	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-15 d.3 0229-04	Zlew gospodarczy 1K	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 2-15 d.3 0229-04	Zlewozmywak 2-komorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR-W 2-15 d.3 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
58	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Rewizja podpionowa DN 110	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
59	KNR-W 2-15 d.3 0222-01	Rewizja podpionowa DN 75	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15 d.3 0213-05	Wywiewka dachowa DN 110	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61	KNR-W 2-15 d.3 0213-05	Wywiewka dachowa DN 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 75	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 2-01 d.3 0312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II	m ³		
		13,6-1,36-1,36	m ³	10,880	
				RAZEM	10,880
4		Roboty budowlane towarzyszące			
64	d.4 kalk. własna	Roboty budowlane towarzyszące (rozbiórku, bruzdowanie, kucie itd)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000