RZUT PIWNICY SKALA 1:100



Uwagi:

1. *Wszystkie piony należy zaizolować oraz zabudować*
2. *Zabudowany pion wyposażyć w rewizje z dostępem do odpowietrzników automatycznych.*
3. *Przejścia przez ściany i stropy w rurach ochronnych wg. normy.*
4. *Na zakończeniu każdego pionu zamontować odpowietrzniki automatyczne*
5. *Przed odpowietrznikiem zamontować zawór odcinający kulowy.*
6. *Połączenia rur powinny być wykonywane w systemie zaprasowywanym zgodnie z wymaganiami producenta elementów łączonych*
7. *Grzejniki płytowe z dolnym*
8. *Przewody instalacji c.o izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów i miejsca ułożenia.*
9. *Należy wykonać próbę szczelności instalacji c.o*
10. *Wszystkie zawory montować na połączeniach śrubunkowych*
11. *Wszystkie stosowane wyroby i materiały muszą posiadać deklarację lub certyfikat zgodności wydany na podstawie aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy, certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz być oznakowane znakiem CE.*

Biuro:
LMD-Invest Łukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo
tel. 505256154, NIP: 5882088004
email: biuro@LMD-invest.pl

Inwestycja / Lokalizacja:
Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z nadbudową klatki schodowej i dobudową szybu windowego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, 86–100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 864/4, obręb 0001 Świecie PAWILON V

Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza, ul. Sądowa 18, 86–100 Świecie		Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
		Branża: INSTALACJE SANITARNE	
Projektował: mgr inż. ARKADIUSZ BURNICKI	Nr uprawnień: POM/0227/POOS/10	Data: 06.2017	Podpis:
Opracował: mgr inż. MICHAŁ CHYLIŃSKI		Data: 06.2017	
Projektował: mgr inż. ADAM SZYMBORSKI	Nr uprawnień: POM/0239/POOS/11	Data: 06.2017	Podpis:
Temat rysunku: INSTALACJA GRZEWCZA – RZUT PIWNICY		Skala: 1:100	Nr rys.: S.3– 1

S.3- 1