

Załącznik nr3

Wstępny scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru.

I. Założenia podstawowe.

Opracowanie niniejsze obejmuje sporządzenie wstępnego scenariusza pożarowego, na wypadek pożaru w budynku nr 18 Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie.

Szczegółowy scenariusz rozwoju zdarzeń pożarowych powinien powstać w końcowym etapie realizacji inwestycji i będzie współzależny z matrycą sterowań, która musi powstać w tym samym czasie.

1. Podstawowym celem stosowania urządzeń przeciwpożarowych jest:

- szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego,
- szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie dla użytkowników obiektu,
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru poza granice strefy pożarowej,
- zapewnienie właściwych warunków ewakuacji osobom, które znajdują się w zagrożonej przestrzeni,
- ochrona konstrukcji obiektu przed skutkami oddziaływania pożaru,
- ochrona środowiska przed skutkami oddziaływania pożaru,
- przystąpienie do gaszenia pożaru za pomocą hydrantów wewnętrznych i podręcznego sprzętu gaśniczego,
- automatyczne lub ręczne załączenie systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych (ciągi komunikacyjne, klatki schodowe).

Aby powyższe cele mogły być w sposób optymalny zrealizowane, działanie poszczególnych instalacji i urządzeń musi być właściwie zintegrowane. Podstawowym sposobem integracji poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowych jest zastosowanie sterowania ich działaniem, w przypadku powstania pożaru, za pomocą systemu sygnalizacji

pożarowej realizującej odpowiednie algorytmy sterowań zgodne z koncepcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

2. Instalacje i urządzenia sterowane z systemu sygnalizacji pożaru w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego:

- uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania dla wydzielonej klatki schodowej K1,
- otwarcie otworów dolotowych (napowietrzających) dla wydzielonej klatki schodowej K1,
- uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania dla wydzielonej klatki schodowej K3,
- otwarcie otworów dolotowych (napowietrzających) dla wydzielonej klatki schodowej K3,
- uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania dla ciągu komunikacyjnego na poziomie 0,
- uruchomienie grawitacyjnego systemu oddymiania dla ciągu komunikacyjnego na poziomie +1,
- uruchomieniem sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych i zewnętrznych,
- transmisji sygnału pożarowego do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Świeciu.

3. System sygnalizacji pożaru realizować będzie automatycznie następujące funkcje wykonawcze związane ze zwalczaniem pożaru i prowadzeniem akcji ewakuacyjnej:

- powiadomienie osób znajdujących się w obiekcie o zaistnieniu sytuacji pożarowej (wysterowanie sygnalizatorów akustycznych),
- sterowanie centralkami grawitacyjnego systemu oddymiania,
- wysterowanie nadajnika monitoringu pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej.

Wszystkie w/w funkcje będą realizowane przez system sygnalizacji pożaru za pośrednictwem programowalnych modułów kontrolno-sterujących, instalowanych na pętlach dozorowych.

Centrala sygnalizacji pożaru (CSP) zainstalowana zostanie w pomieszczeniu o stałym nadzorze osobowym (pom. 1.14 na poziomie 0). Obok centrali zostanie zainstalowany nadajnik monitoringu do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Świeciu.

II. Uproszczony scenariusz działania.

1. Pożar w którymkolwiek pomieszczeniu i przestrzeni nadzorowanej na poziomach -1,0,+1,+2 + klatka K2.

Następuje przejście centrali pożarowej w alarm I stopnia (alarm wewnętrzny). Alarm I stopnia trwa w czasie T1 (30sek). Jest to czas w którym obsługa musi potwierdzić alarm na centrali pożarowej (przyjęcie alarmu do obsługi). Po potwierdzeniu przez obsługę na centrali pożarowej przyjęcia alarmu centrala wchodzi w tryb alarmu II stopnia. Alarm II stopnia upływa w czasie T2 (założone 3minuty). W czasie T2 obsługa ma zweryfikować alarm pożarowy udając się na miejsce wskazane przez centrale pożarową.

- Po pozytywnej weryfikacji alarmu pożarowego obsługa ma obowiązek nacisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) i podjąć akcję ewakuacyjną lub gaśniczą przy pomocy ręcznych urządzeń gaśniczych. Użycie ROP skraca czas T2 po którym centrala załącza sterowania i sygnalizatory oraz nadaje sygnał alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP.
- Po negatywnej weryfikacji alarmu pożarowego obsługa musi zmieścić się w czasie T2 aby skasować alarm na centrali pożarowej. W momencie gdy nie zdąży po czasie T2 następuje automatyczna transmisja alarmu pożarowego do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP i załączają się sterowania oraz sygnalizatory w obiekcie.
- W momencie gdy obsługa nie potwierdzi alarmu pożarowego w czasie T1 to po tym czasie centrala automatycznie przechodzi w czas T2 (przyjęte 3 minuty). Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany centrala załącza sterowania i sygnalizatory oraz nadaje sygnał alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP.
- Naciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje pominięcie czasu T1 i T2. Centrala pożarowa załącza sterowania i

sygnalizatory oraz nadaje sygnał alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP.

Uwaga: czas T2 ustalony na 3 minuty (180s) można zmienić w przypadku gdy jest on za krótki. Można go wydłużyć maksymalnie do 10 minut (600s). Ustalenie dokładnej długości czasu T2 wykonać w końcowym etapie inwestycji wykonując próby kontrolne.

2. Pożar wykryty na ciągach komunikacyjnych i klatkach K1 i K3.

Następuje przejście centrali pożarowej w alarm I stopnia (alarm wewnętrzny). Alarm I stopnia trwa w czasie T1 (30sek). Jest to czas w którym obsługa musi potwierdzić alarm na centrali pożarowej (przyjęcie alarmu do obsługi). Po potwierdzeniu przez obsługę na centrali pożarowej przyjęcia alarmu centrala wchodzi w tryb alarmu II stopnia. Alarm II stopnia upływa w czasie T2 (założone 3minuty). W czasie T2 obsługa ma zweryfikować alarm pożarowy udając się na miejsce wskazane przez centrale pożarową.

W tym przypadku po wykryciu przez detektory centrali pożarowej zadymienia na ciągach komunikacyjnych lub klatkach K1 i K3 bez zwłoki czasowej załączają się sterowania systemów oddymiania i napowietrzania.

- Po pozytywnej weryfikacji alarmu pożarowego obsługa ma obowiązek nacisnąć najbliższy ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) i podjąć akcję ewakuacyjną lub gaśniczą przy pomocy ręcznych urządzeń gaśniczych. Użycie ROP skraca czas T2 po którym centrala załącza sygnalizatory oraz nadaje sygnał alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP.
- Po negatywnej weryfikacji alarmu pożarowego obsługa musi zmieścić się w czasie T2 aby skasować alarm na centrali pożarowej. W momencie gdy nie zdąży po czasie T2 następuje automatyczna transmisja alarmu pożarowego do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP i załączają się sygnalizatory w obiekcie.
- W momencie gdy obsługa nie potwierdzi alarmu pożarowego w czasie T1 to po tym czasie centrala automatycznie przechodzi w czas T2 (przyjęte 3 minuty). Po tym czasie gdy alarm nie zostanie skasowany centrala

załącza sygnalizatory oraz nadaje sygnał alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP.

- Naciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego (ROP) powoduje pominięcie czasu T1 i T2. Centrala pożarowa załącza sygnalizatory oraz nadaje sygnał alarmowy do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP.

Uwaga: czas T2 ustalony na 3 minuty (180s) można zmienić w przypadku gdy jest on za krótki. Można go wydłużyć maksymalnie do 10 minut (600s). Ustalenie dokładnej długości czasu T2 wykonać w końcowym etapie inwestycji wykonując próby kontrolne.