



RZUT DACHU SKALA 1:100



UWAGA:  
1. Instalacje ochrony odgromowej muszą być odsunięte od elementów chronionych o co najmniej 36cm.  
2. Przewody odprowadzające i zwody poziome należy wykonać ze stali ocynkowanej.  
3. Ułożenie otokowy wykonany płaskownikiem FeZn30x4 układać w ziemi w odległości 1m od budynku na głębokości nie mniejszej niż 60cm od górnej krawędzi płaskownika.  
4. Przewody odprowadzające należy układać w rurze osłonowej.

LEGENDA

	rozdzielnica, tablica rozdzielcza
	trasy przewodów instalacji uziemień
	trasy przewodów instalacji odgromowych
	trasy przewodów instalacji połączeń wyrównawczych
	przejścia instalacji w górę/dół lub z dołu/góry
	lokalna szyna lub zacisk wyrównawczy
	zocisk probierczy instalacji odgromowej

			
PRONETBUD ul. Wiejska 35, 84-240 Reda tel. 502374711, NIP: 9580231435 email: biuro@pronetbud.pl			
Inwestycja i Lokalizacja: Projekt, przebudowy i remontu budynku wraz z dobudową szczytu windowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznych Chorób im. dr. Józefa Bednorza 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18 działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDNEK 5			
Inwestor: Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznych Chorób im. dr. Józefa Bednorza, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie		Faza: PROJ. WYKONAWCZY	
Projektował: inż. Tadeusz Pabłocki		Branża: ELEKTRYCZNA	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Gawdzala		Data: 06.2017	
Temat rysunku: Plan instalacji odgromowych. Dach		Data: 06.2017	
Skala: 1:100		Nr rys.: E2-006	

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA  
SZYBKIE SAMOCZYNNIE WYLĄCZENIE ZASILANIA  
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S