


CCTV

42U



Zestawienie podstawowych elementów w szafie CCTV			
Typ	Opis materiałów	Jedn.	Ilość
Legrand 046322	Szafa teleinformacyjna stojąca 42U, 800x800	szt.	1
Legrand 046451	Cokoł do szafy H100, szer. 800	szt.	1
Legrand 033510	Panel światłowodowy	szt.	1
Legrand 033512	Moduł światłowodowy do panelu FO 6XSC MONO	szt.	2
Legrand 034848	Termostat 10A REG. 12-250V	szt.	1
Legrand 046461	Płyta went. cokołu 800	szt.	1
Legrand 046488	Płyta z 3 went. 3U	szt.	1
Legrand 046509	Szuflada do szaf 800	szt.	2
Legrand 046512	Prowadnice do szaf 800	szt.	2
Legrand 046519	Szuflada klawiat. do szaf	szt.	1
Legrand 046522	Panel porządkowy 1U	szt.	2
Legrand 033278	Liswa zasilająca 19" 6x230V z łącznikiem i filtrem przeciwzakłóceńowym	szt.	2
Legrand Daker DK	UPS zasilania rezerwowego 3kVA, 5minut	szt.	1
Legrand Daker DK	UPS dodatkowy manualny bypass	szt.	1
Samsung SRN-4000 DVD	Rejestrator sieciowy NVR 64 kanałowy z maks. 12x HDD po 4TB i nagrywką DVD	kpl	1
Western Digital Caviar purple	Dyski twarde HDD wewnętrzne do pracy ciągłej 4TB	szt.	9
HP 2620-48-PoE+ (J9627A)	Przełącznik 48 portowy PoE+ z 4x2 modułami światłowodowymi	szt.	1
AXON IP protector 24	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 24 kanały RJ45 (10/100/1000 Mb/s)	szt.	1
	Mysz komputerowa USB	szt.	2
Vilux VMT-172	Monitor LCD 17" 2 wejścia wideo	szt.	1
	Wyłącznik nadprądowy B16, 10kA, 1P+N	szt.	2

PRONETBUD

ul. Wejska 35, 84-240 Reda

tel. 502374711, NIP: 9580231435

email: biuro@pronetbud.pl

Investycja/Lokalizacja:

Projekt przebudowy i remontu budynku wraz z obudową sztybu wiatrowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych im. dr. Józefa Bednorza, 86-100 Świecie, ul. Sądowa 18

działka nr ewid. 882/4, obręb 0001 Świecie – BUDYNEK 5

Faza:

PROJ. WYKONAWCZY

Bratka:

ELEKTRYCZNA

Projektant:

inż. Tadeusz Pobiłcki

Nr uprawnień:

182/Gd/99

Data:

06.2017

Sprawdził:

mgr inż. Andrzej Gwizdło

Nr uprawnień:

63/Gd/2002

Data:

06.2017

Temat rysunku:

Szafa CCTV, Włók i wyposażenie

Skala:

-

Nr rys.:

E3-025