

Świecie, dnia 28.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA nr 7 do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NR 6** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy V.271.17.2020 (Ogłoszenie BZP nr 770171-N-2020 z dnia 30-12-2020 r.)

Zamawiający, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zawiadamia, że zwrócono się o wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie 1.

Proszę o podanie klasy betonu podkładowego gr. 10 cm – B-10 czy B-15, jaki należy zastosować podczas wykonywania warstw posadzki na gruncie w piwnicy o oznaczeniu P2.

Odpowiedź: B-15

Pytanie 2

Proszę o sprecyzowanie, czy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki na gruncie P2 należy przewidzieć folię PE – zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego architektury czy papę zgrzewalną w odniesieniu do poz. 17 przedmiaru robót dotyczącego modernizacji budynku. W zależności od tego jaki materiał należy zastosować do wykonania izolacji przeciwwilgociowej posadzki na gruncie P2 – folia PE lub papa zgrzewalna, proszę o podanie jego parametrów.

Odpowiedź: 2x folia PE gr. 0,3mm

Pytanie 3

Proszę o sprecyzowanie, czy do wykonania izolacji cieplnej posadzki na gruncie P2 należy przewidzieć styrodur gr. 4 cm – zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego architektury czy styropian gr. 10 cm i 5 cm w odniesieniu do poz. 18 i 19 przedmiaru robót dotyczącego modernizacji budynku. W zależności od tego jaki materiał należy zastosować do wykonania izolacji cieplnej posadzki na gruncie P2 – styrodur gr. 4 cm czy styropian gr. 10 cm, proszę o podanie jego parametrów.

Odpowiedź: Styropian EPS 100 gr. 10 i 5 cm – łącznie gr. 15cm

Pytanie 4

Proszę o podanie parametrów wełny mineralnej i określenie jej grubości, która ma zostać ułożona między belkami poszczególnych stropów międzykondygnacyjnych P3 – w przedmiarze robót dotyczącym modernizacji budynku, w poz. 11 i 12 przyjęte są odpowiednio grubości 10 cm i 20 cm.

Odpowiedź: Wełna o łącznej grubości 10+20=30cm o gęstości 13kg/m³

Pytanie 5

Proszę o podanie dokładnych parametrów lub wskazanie konkretnego rodzaju płyty włókno-cementowej Fermacell, z której ma zostać wykonana podłoga w systemie suchego jastrychu.

Odpowiedź: Płyty fermacell 2x12,5mm, należy zastosować system zabezpieczenia poż. stropu od dołu i góry zgodny z aprobatą producenta systemu.

Pytanie 6

Proszę o podanie pełnej specyfikacji sufitów podwieszanych, systemowych, kasetonowych.

Odpowiedź: Zastosować należy sufity podwieszane 60x60 do zastosowania w szpital spełniające wymagania klasy ISO 3 wg normy ISO 14644-1

Pytanie 7

Proszę o podanie, wspólnego dla wszystkich Wykonawców, przedziału parametrów dla płytek ściennych, w celu rzetelnego skalkulowania tego elementu w ofercie.

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z opisem technicznym projektu.

Pytanie 8

Proszę o podanie, wspólnego dla wszystkich Wykonawców, przedziału parametrów dla płytek podłogowych, w celu rzetelnego skalkulowania tego elementu w ofercie.

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z opisem technicznym projektu.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 9

W opisie technicznym do projektu wykonawczego architektury widnieje zapis o wykonaniu odbojników systemowych na ścianach – proszę o załączenie rysunków z oznaczeniem pomieszczeń lub dokładne wskazanie pomieszczeń, w których należy przyjąć do wykonania wskazane odbojniki systemowe, w celu właściwego skalkulowania tego elementu w ofercie.

Odpowiedź: Odbojniki zastosować na ciągach komunikacyjnych i salach łóżkowych.

Pytanie 10

Proszę o podanie parametrów wykładziny PCV, w celu właściwego skalkulowania tego elementu w ofercie.

Odpowiedź: Wymagania zgodnie z opisem technicznym projektu.

Pytanie 11

Proszę o określenie konkretnego pomieszczenia i jego powierzchni, w którym ma zostać wykonana posadzka na bazie żywicy przewodzącej napięcia elektrostatyczne z wbudowanymi taśmami miedzianymi. W opisie technicznym do projektu wykonawczego architektury widnieje zapis iż ten rodzaj posadzki ma być wykonany w pomieszczeniu serwerowni, jednak na żadnym rzucie kondygnacji takie pomieszczenie nie jest oznaczone.

Odpowiedź: Pomieszczeni nr 0/4 w piwnicy

Pytanie 12

Na Rys. A22 i Rys. A20 widnieje zapis: „okna w pomieszczeniach, do których mają dostęp pacjenci należy zabezpieczyć przed otwarciem za pomocą zamka na klucz” – proszę o określenie rodzaju i ilości okien, które należy w ten sposób zabezpieczyć.

Odpowiedź: Odpowiedź zgodnie z pytaniem nr 4

Pytanie 13

W punkcie 4.14 opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury widnieje zapis iż w pomieszczeniu serwerowni okno ma posiadać szybę antywłamaniową oraz okucia antywłamaniowe klasy RC 4 – proszę o określenie konkretnego rodzaju okna, w którym mają być zastosowane wskazane rozwiązania.

Odpowiedź: Okna w pomieszczeniu 0/4



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 14

Proszę o weryfikację ilości okien o oznaczeniu O4. Zgodnie z rzutami kondygnacji ilość okien O4 wynosi 59 sztuk, natomiast w zestawieniu stolarki okiennej podana ilość to 58 sztuk.

Odpowiedź: 59 sztuk.

Pytanie 15

Proszę o weryfikację ilości drzwi o oznaczeniu D1. Zgodnie z rzutami kondygnacji ilość drzwi D1 wynosi łącznie 28 sztuk, a w tej ilości zawierają się 3 sztuki drzwi o odporności ogniowej EI30 oraz 1 sztuka drzwi o odporności ogniowej EI60.

Odpowiedź: Proszę przyjąć 28 szt. W tym 2 szt. EI30 i 1 szt. EI60

Pytanie 16

Proszę o poprawienie w zestawieniu stolarki drzwiowej ilości drzwi o oznaczeniu D7 – jest ich łącznie 7 sztuk.

Odpowiedź: 59 szt.

Pytanie 17

Na Rys. A10 Projekt – II piętro, w pomieszczeniach 3/14 i 3/20 WC dla pacjentów brakuje konkretnego oznaczenia drzwi 80x200 cm – proszę o potwierdzenie, czy są to drzwi o oznaczeniu D8? Jeśli do wyceny należy przyjąć drzwi o tym oznaczeniu D8, proszę o uwzględnienie ich również w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: Nieoznaczone drzwi wykonać w systemie ścianki HPL

Pytanie 18

Na Rys. A10 Projekt – II piętro, na klatce schodowej z prawej strony rysunku, przy wejściu na bieg schodowy wrysowane są drzwi tylko z zaznaczeniem odporności ogniowej EI30 bez ich wymiarów i konkretnego oznaczenia. Czy te drzwi wchodzi w zakres niniejszego zadania? Jeśli tak, proszę o podanie ich parametrów oraz o uwzględnienie ich w zestawieniu stolarki drzwiowej.

Odpowiedź: Drzwi istniejące do pozostawienia

Pytanie 19

Proszę o dołączenie specyfikacji i zestawienia drzwi do szachtów z płyty HPL.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź: Należy przyjąć wymiary i ilość drzwi według rzutów. Parametry muszą być zgodne z wymaganiami i aprobatami producenta.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie witryny stalowej W9 jako aluminiową?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 21

Poproszę o ujednoczenie, z jakiego materiału mają być wykonane wszystkie parapety wewnętrzne. W punkcie 4.15 opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury widniej zapis iż mają być one wykonane z konglomeratu, natomiast w odniesieniu do przedmiaru robót dotyczącego modernizacji budynku poz. 81 i 82 mają być one wykonane również z drewna. W zależności od tego z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne, proszę o podanie ich specyfikacji.

Odpowiedź: Z konglomeratu gr. $\geq 2\text{cm}$, min. 95% naturalnego marmuru

Pytanie 22

W punkcie 4.18 Oddymianie klatek schodowych opisu technicznego do projektu wykonawczego widnieje zapis iż „projektuje się przystosowanie okien na półpiętrze na najwyższej kondygnacji klatki do celów usuwania dymu, uruchamiane przez czujkę dymu.” – proszę o podanie parametrów urządzeń niezbędnych do przystosowania okien do pełnienia przez nie wszystkich niezbędnych funkcji oddymiających.

Odpowiedź: Według opisu na rzutach, zestawieniu stolarki, informacji zawartej w projekcie elektrycznym oraz wymagań Ekspertyzy ppoż.

Pytanie 23

Proszę o podanie parametrów membrany paroprzepuszczalnej, którą należy ułożyć na wykonanym nowym deskowaniu dachu.

Odpowiedź: Dwuwarstwowa 115 g/m²

Pytanie 24

Proszę o podanie parametrów dla dachówki ceramicznej, z której należy wykonać nowe pokrycie dachowe.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Odpowiedź: Dachówka średzka falista – Plus „Monza”

Pytanie 25

Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału mają zostać wykonane rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie oraz zwieńczenia ścian. W opisie technicznym do projektu wykonawczego architektury widnieje zapis iż wskazane elementy mają zostać wykonane z blachy ocynkowanej 0,6 mm w kolorze RAL 8015, natomiast w przedmiarze robót dotyczącym termomodernizacji budynku przyjęto ich wykonanie z blachy tytanowo-cynkowej.

Odpowiedź: Z blachy tytanowo cynkowej

Pytanie 26

Proszę o podanie parametrów dla wyłazu dachowego w ilości 3 szt., oznaczonego na Rys. A12 Projekt – Rzut dachu.

Odpowiedź: Wyłaz dachowy o wymiarach 80x80cm z atestem dostosowany do spadku dachu

Pytanie 27

Proszę o podanie parametrów kostki kamiennej do wykonania chodnika będącego elementem zagospodarowania terenu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej gr. 6cm lub płytek betonowych 30x30cm. Uzgodnienie wybranego typu kostki zostanie dokonane na etapie akceptacji kart materiałowych.

Pytanie 28

W punkcie 4.19 Meble opisu technicznego do projektu wykonawczego architektury widnieje zapis: „Projektuje się meble na korytarzach w oddziałach pacjentów jako krzeselka i stoliki zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Meble muszą posiadać atesty NRO. Konkretny typ i kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.” – proszę o określenie czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Jeśli wyposażenie meblowe wchodzi w zakres postępowania, już na jego obecnym etapie, proszę o przedstawienie konkretnego typu, podanie pełnej specyfikacji oraz zestawienia ilościowego wymaganego wyposażenia meblowego.

Odpowiedź: Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres postępowania.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 29

Proszę o określenie czy wyposażenie budynku w gaśnice wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Jeśli tak, proszę o przedstawienie zestawienia ilościowego wymaganych gaśnic.

Odpowiedź: Tak. Ilość gaśnic według opisu zawartego w dokumentacji.

Pytanie 30

Dokumentacja projektowa zawiera 9 hydrantów wewnętrznych, natomiast w załączonym przedmiarze jest ich 8 – proszę o sprecyzowanie, jaką ilość hydrantów należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź: 9 szt

Pytanie 31

W opisie technicznym projektu branży sanitarnej, w punkcie 4.1 widnieje zapis: „W przypadku, gdy powyższe parametry nie będą spełnione na odejściu instalacji hydrantowej należy zastosować lokalny zestaw podnoszący ciśnienie” – proszę o określenie, czy należy ująć w kalkulacji lokalny zestaw podnoszący ciśnienie? Jeśli tak, proszę o podanie parametrów technicznych w/w zestawu.

Odpowiedź: Należy mieć na uwadze możliwość montażu zestawu podnoszącego ciśnienie o parametrach $Q=2l/s$, $H=0,45MPa$; jednak decyzję o konieczności montażu lub nie, należy podjąć po przeprowadzeniu badania wydajności hydrantów. Oferent powinien uwzględnić w wycenie koszt montażu zestawu

Pytanie 32

Czy w budynku jest istniejąca instalacja hydrantowa, którą należy zdemontować? Jeżeli tak, proszę o podanie zestawienia materiałów do demontażu.

Odpowiedź: W budynku znajduje się istniejąca instalacja, w całości do demontażu. Rzetelne zestawienie materiałów jest niemożliwe do przedstawienia na etapie projektu z uwagi na zakrycie instalacji. Ofertę powinien uwzględnić cenę ryczałtową demontażu instalacji.

Pytanie 33

Proszę o określenie, czy w kalkulacji należy ująć badanie wydajności hydrantów?

Odpowiedź: Tak.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 34

Dotyczy przedmiaru branży sanitarnej – Budynek 6_sanitarny_modernizacja dział 2 poz. 16, 17, 18 – proszę o wskazanie w projekcie, gdzie należy wykonać wykopy wskazane w w/w pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź: Kanalizacja jest prowadzona podstropowo, tych pozycji proszę nie uwzględniać w ofercie.

Pytanie 35

Dotyczy przedmiaru branży sanitarnej – Budynek 6_sanitarny_modernizacja dział 2 poz. 19, 20, 21 – proszę o wskazanie w projekcie, gdzie należy zamontować wskazane w pozycjach rurociągi.

Odpowiedź: Kanalizacja jest prowadzona podstropowo, wyszczególnione w tych punktach rurociągi należy prowadzić pod stropem, nie w gruncie.

Pytanie 36

Proszę o wskazanie w projekcie kanalizacji sanitarnej, gdzie należy wykonać instalacje odprowadzenie skroplin klimatyzacji.

Odpowiedź: Instalacja odprowadzenia skroplin należy wykonać od chłodnicy w centrali wentylacyjnej do pionu KS2 dn75, około 5mb instalacji.

Pytanie 37

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki rozwinięcia instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: Niezbędne informacje znajdują się na rzutach.

Pytanie 38

Na Rys. S2-1 branży sanitarnej zaprojektowana została pompa z rozdrabniaczem – proszę o podanie parametrów technicznych w/w pompy.

Odpowiedź: Pomporozdrabniacz z tworzywa sztucznego, do swobodnego ustawienia, do ścieków zawierających fekalia (system tłoczenia ścieków z WC), z jedną pompą i niezawodnym mechanizmem rozdrabniającym do ścieków zawierających fekalia zgodnie z normą PN-EN 12050-3

Sposób zabudowy: urządzenie wolnostojące, montaż za toaletą.

Wymiary (przybliżone) L x B x H: 488 mm x 237 mm x 285 mm.

Jeden dopływ do WC DN 100 poziomy. Dwa boczne przyłącza dopływów DN40



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Sterowanie: pneumatyczne sterowanie poziomem
Pobór mocy P1: 650W
Moc silnika P2: 350W
Napięcie robocze: 230 V ~ 50 Hz
Rodzaj ochrony: IP 44

Pytanie 39

Czy w budynku jest istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej, którą należy zdemontować? Jeżeli tak, proszę o podanie zestawienia materiałów do demontażu.

Odpowiedź: W budynku znajduje się istniejąca instalacja, w całości do demontażu. Rzetelne zestawienie materiałów jest niemożliwe do przedstawienia na etapie projektu z uwagi na zakrycie instalacji. Ofertę powinien uwzględnić cenę ryczałtową demontażu instalacji.

Pytanie 40

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki rozwinięcia instalacji wodociągowej.

Odpowiedź: Niezbędne informacje znajdują się na rzutach

Pytanie 41

W pomieszczeniu 0/8 WC Piwnica brak w projekcie doprowadzenie wody do urządzeń sanitarnych. Proszę o określenie, czy należy doprowadzić wodę do urządzeń w tym pomieszczeniu oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak, należy włączyć spłuczkę WC oraz baterię umywalki. Wpięcie przewodami PEX fi16 (~11mb) od poziomów biegnących przez pomieszczenie w którym znajdują się te przewody.

Pytanie 42

W pomieszczeniu 1/5 Kuchnia Parter brak w projekcie doprowadzenie wody do urządzeń sanitarnych. Proszę o określenie, czy należy doprowadzić wodę do urządzeń w tym pomieszczeniu oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedź: W projekcie jest doprowadzenie wody do urządzeń: umywalka, zlew, zmywarko-wyparzarka.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 43

Proszę o sprecyzowanie, jakie urządzenie sanitarne oprócz natrysku, umywalki i WC zaprojektowano w pomieszczeniu 1/12 WC dla NPS Parter?

Odpowiedź: Brak innych urządzeń.

Pytanie 44

Proszę o sprecyzowanie, jakie urządzenie sanitarne zaprojektowano w pomieszczeniu 1/17 i 2/17 Brudownik Parter i I Piętro?

Odpowiedź: Umywalka lub brodzik do decyzji Inwestora na etapie realizacji.
Urządzenie do dezynfekowania kaczek i basenów.

Pytanie 45

W pomieszczeniu 2/15 Łazienka Pacjentów I Piętro brak w projekcie doprowadzenie wody do WC. Proszę o określenie, czy należy doprowadzić wodę do urządzenia w tym pomieszczeniu oraz uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedź: Tak, uzupełniono.

Pytanie 46

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry techniczne tj. typ, średnice, wymagany przepływ itp., zaprojektowanych zaworów mieszających na instalacji ciepłej wody.

Odpowiedź: Parametry mieszaczy:

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej.

Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.

Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Z³/₄" (Kv 23 l/min).

Niklowany, mosiężny korpus i niebieskie pokrętło.

10 lat gwarancji.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pytanie 47

Proszę o określenie, czy przybory w izolatkach mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe.

Pytanie 48

Projekt przewiduje montaż zaworów mieszających na instalacji c.w. przed pomieszczeniami sanitarnymi, czy w związku z tym do przyborów nie powinna być zaprojektowana tylko woda zmieszana? Czy w związku z tym należy przewidzieć w tych pomieszczeniach armaturę na wodę zmieszana? Jeżeli tak, proszę o poprawienie dokumentacji instalacji c.w. i z.w. w tych pomieszczeniach.

Odpowiedź: Należy doprowadzić wodę zmieszana (ochrona przed oparzeniem) i zimną.

Pytanie 49

Dotyczy rysunku S.1-7 Schemat instalacji solarnej – proszę o uzupełnienie projektu o wykaz armatury przedstawionej na schemacie instalacji solarnej z podaniem typów, średnic i parametrów technicznych urządzeń.

Odpowiedź: Opisano na schemacie parametry armatury.

Pytanie 50

Proszę o uzupełnienie projektu o karty doboru projektowanych wymienników płytowych – brak karty doboru uniemożliwi prawidłowy dobór i wycenę wymiennika przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Uzupełniono

Pytanie 51

W opisie technicznym projektu branży sanitarnej widnieje zapis: „Projektuje się instalację kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Kolektory płaskie o powierzchni brutto kolektora 2,51 m² i powierzchni absorbera 2,32 m²”, natomiast w specyfikacji technicznej podane są następujące parametry: „powierzchnia brutto kolektora 2,38m², powierzchnia absorbera 2,19m²” – proszę o jednoznaczne określenie, jakie kolektory należy ująć w kalkulacji?

Odpowiedź: Obowiązująca jest wartość w projekcie 2,51/2,32 m²

Pytanie 52

Brak w projekcie informacji w jaki sposób instalacja centralnego ogrzewania podłączona jest do źródła



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ciepła. Czy do projektowanego rozdzielacza na poziomie piwnicy doprowadzone są rury zasilania powrotu?

Odpowiedź: Tak, są doprowadzone istniejące przewody zasilania/ powrotu dn50.

Pytanie 53

Proszę o uzupełnienie projektu o wykaz armatury przedstawionej na schemacie podłączenia nagrzewnicy centrali wentylacyjnej z podaniem typów, średnic i parametrów technicznych armatury.

Odpowiedź: Uzupełniono opis na schemacie

Pytanie 54

Załączone projekty wykonawczy i budowlany zawierają niekompletne rzuty instalacji c.o. – proszę o przesłanie poprawionej dokumentacji.

Odpowiedź: Uzupełniono wersję PDF

Pytanie 55

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowiedź: Niezbędne informacje znajdują się na rzutach.

Pytanie 56

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki rozwinięcia instalacji solarnej.

Odpowiedź: Niezbędne informacje znajdują się na rzutach.

Pytanie 57

Czy w budynku jest istniejąca instalacja centralnego ogrzewania, którą należy zdemontować? Jeżeli tak, proszę o podanie zestawienia materiałów do demontażu.

Odpowiedź: W budynku znajduje się istniejąca instalacja, w całości do demontażu. Rzetelne zestawienie materiałów jest niemożliwe do przedstawienia na tym etapie projektu, z uwagi na zakrycie instalacji. Oferent winien przyjąć cenę ryczałtową za demontaż instalacji



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego